

KALKULACJA CENOWA

nr sprawy MGW.DGIIM.271.5.2025.PH

zał. nr 1

OBIEKT	ZADANIE	OPIS WYPOSAŻENIA	ZAKRES PRZEGLĄDU	TERMIN	KWOTA NETTO
ul. Wolności 387 - Cechownia	Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemów sygnalizacji pożaru.	System sygnalizacji pożaru POLON 6000, sygnalizator akustyczny Eaton ROLP/R1/LX-W/RF, ROP-4001M, producent: Polon-alfa; typ:ROP1, SZTUK: 14, czujka dymu i ciepła DUT-6045	Należy sprawdzić działanie i zasilanie centralki, (podstawowe i awaryjne), skontrolować działanie czujek, przycisków, usunąć awarie i usterki, przeprowadzić badania źródeł izotopowych czujek dymu, wykonać transmisję testową do Państwowej Straży Pożarnej.	czerwiec	 PLN
				grudzień	 PLN
	Przegląd systemu gaszenia gazem	System gaszenia gazem STILDE SK na gaz FK-5-1-12 (NOVEC 1230) centrala sterowania gaszeniem IGNIS 1520M znajduje się w piwnicy w pom. -1.12 i składa się z 14 butli 140. Obejmuje swoim zakresem salę magazynową na parterze, 0.13., kłapy odciążające MERCOR z silownikiem BF-24,system wczesnej detekcji dymu VESDA	Test centrali sterującej IGNIS, kontrola zasilania podstawowego, kontrola zasilania awaryjnego, test przycisków START i STOP, test elektrozaworu, kontrola ciśnienia w zbiornikach z gazem, kontrola kłap odciążających i odcinających, kontrola lamp ostrzegawczych, kontrola przesyłania sygnałów do systemu nadrzędnego, kontrola odbierania sygnału pożarowego z systemu SSP i VESDA, wizualna kontrola stanu rurociągu i szczelności pomieszczenia.	czerwiec	 PLN
				grudzień	 PLN
	Sprawdzenie głównego wyłącznika prądu	Przeciwpżarowy wyłącznik prądu – 1 szt. I układ SZR	Należy sprawdzić funkcjonowanie wyłącznika, jego prawidłowe umiejscowienie, stan techniczny, kontrolę oznakowania, sprawdzenie obwodów elektrycznych.	czerwiec	 PLN
	Przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	150 szt.	Kontrola oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego polega na włączeniu w trybie pracy awaryjnej każdej oprawy i znaku ewakuacyjnego, poprzez symulację awarii zasilania oświetlenia podstawowego, na okres wystarczający do sprawdzenia czy każda oprawa świeci. W tym czasie należy sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie wszystkich opraw oświetlenia awaryjnego i podświetlanych znaków, sprawdzić zasilanie systemu.	czerwiec	 PLN
	Sprawdzenie i wykonanie pomiarów wydajności i ciśnienia hydrodynamicznego w hydrantach oraz sprawdzenie ciśnienia w zaworach hydrantowych.	Hydranty wewnętrzne HP 25 2 szt. Hydranty wewnętrzne HP52-3 szt.	Kontrola hydrantów polega na pomiarze parametrów technicznych instalacji wodociągowej przeciwpożarowej we wszystkich jej punktach poboru wody. Należy otworzyć skrzynkę hydrantową, podpiąć specjalne urządzenie pomiarowe do zaworu hydrantowego, otworzyć hydrant lejąc wodę do specjalnie przygotowanej do tego celu beczki, zapisać wynik ciśnienia statycznego i dynamicznego.Nakleić na skrzynkę hydrantową „kontrolkę” potwierdzającą wykonanie ww. czynności. Sporządzić protokół z obliczoną wydajnością na każdym hydrancie z wnioskami i zaleceniami	czerwiec	 PLN
	Przeglądy drzwi p.poż..	Drzwi p.poż. Parter: EI 60 - 2 szt. EI60 - 2 szt.; piwnica: EI 60 - 3 szt. EI60 - 8 szt.;	Kontrola drzwi przeciwpożarowych polega na kontroli wzrokowej kompletności drzwi i ich osprzętu, kompletności oznakowania identyfikacyjnego drzwi (tabliczki znamionowe) oraz ocenie swobody ruchu skrzydła. - Kontroli kompletności i poprawności osadzenia uszczeliek, poprawności funkcji zamykania drzwi, poprawności zadziałania regulatora kolejności zamykania skrzydeł (drzwi dwuskrzydłowe), weryfikacji siły niezbędnej do otwarcia drzwi, ew. regulacji samozamykacza.- kontroli prędkości zamykania drzwi oraz siły domknięcia, ew. regulacja, sprawdzeniu poprawności funkcjonowania wszystkich elementów zamka drzwi, - kontroli i ew. regulacji pozostałego opcjonalnego osprzętu drzwi, kontroli funkcjonowania zawiasów i ich zamocowania w ościeżnicy, ew. regulacja, - sprawdzeniu zamocowania samozamykacza, ew. dociągnięcie śrub mocujących, kontroli osadzenia ościeżnicy.Po wykonaniu czynności, każde sprawdzone drzwi przeciwpożarowe zaopatrzyć w naklejkę kontrolną z napisem „SPRAWDZONE” wraz z datą następnego badania, a w przypadku konieczności naprawy „DO NAPRAWY”,	czerwiec	 PLN

suma netto:

VAT

brutto