
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont Dachu Część Niska - Budynek BORT-u Guido

ADRES INWESTYCJI: 41-800 Zabrze, UL. 3-MAJA 93

NAZWA INWESTORA: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

ADRES INWESTORA: 41-800 ZABRZE, ul. GEORGIUSA AGRICOLI 2

BRANŻE: Roboty dachowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Stanisław Trocer

DATA OPRACOWANIA: 21.04.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

21.04.2026

Data zatwierdzenia

Naprawa Odwodnienia Dachy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Naprawa Odwodnienia Dachy					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z PCV nie nadającej się do użytku	m		
		34,3	m	34,300	
				RAZEM	34,300
2 d.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - koryto odpływowe	m2		
		34,3 * 0,6	m2	20,580	
				RAZEM	20,580
3 d.1	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2		
		34,3 * 0,6	m2	20,580	
				RAZEM	20,580
4 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie izolacji z płyt styropianowych w korycie	m2		
		34,3 * 0,3	m2	10,290	
				RAZEM	10,290
5 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość wg kalkulacji wykonawcy + koszt utylizacji	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
6 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		34,3 * 0,3	m2	10,290	
				RAZEM	10,290
2		Roboty pokrywcze			
7 d.2	KNR 2-02 0613-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome w spadku z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego	m2		
		34,3 * 0,3	m2	10,290	
				RAZEM	10,290
8 d.2	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2		
		33,7 * 3,4	m2	114,580	
				RAZEM	114,580
9 d.2	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów folią dachową - obróbki z folii nawierzchniowej w korycie	m2		
		34,3 * 1,0	m2	34,300	
				RAZEM	34,300
10 d.2	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów folią dachową jednowarstwowe	m2		
		33,7 * 4,5	m2	151,650	
				RAZEM	151,650
11 d.2	KNR AT-38 0501-01	Montaż listwy zabezpieczającej folię na ścianach	m		
		33,7 * 2 + 3,4	m	70,800	
				RAZEM	70,800
12 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż kominków wentylacyjnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13 d.2	KNR 2-02 0508-09	Wymiana kosza ściekowego przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000